

9.3 O pagamento do valor de cada medição poderá ser feito em até 30 dias após apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal deste contrato, estando devidamente acostada e correspondendo a efetiva medição.

9.4 As faturas para pagamento emitidas pela CONTRATADA deverão estar acompanhadas dos seguintes documentos, além dos que comprovem a regularidade junto à seguridade social, fiscal/tributária e trabalhista:

- a) Comprovação dos recolhimentos de INSS e FGTS, de forma individual, nominal dos empregados;
- b) Relação nominal de empregados com as respectivas cópias dos contra cheques, devidamente assinado pelo empregado;
- c) Cópia da transmissão de CAGED mensal.

9.5 Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida;

9.6 As medições serão efetivadas mensalmente, entretanto a primeira e a última poderão ser efetuadas em prazo inferior ou superior a trinta dias.

9.7 Os valores devidos à CONTRATADA deverão ser pagos através de transferência bancária para a **Conta Corrente nº: 27307-4, Agência: 1652– Banco: Bradesco.**

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. A falência da contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.

10.2. Outrossim, constituirão motivos para rescisão do contrato:

10.2.1 O não cumprimento reiterado das cláusulas contratuais.

10.2.2. A paralisação dos serviços sem justa causa e sem prévia comunicação a Prefeitura.

10.2.3. A rescisão dará causa a perda das cauções realizadas ou a cobrança global da fiança bancária por parte da CONTRATADA, quando for o caso, sem prejuízo de outras sanções previstas no presente Edital e na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei 8.666/93, em sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, após prévio processo administrativo, garantido a ampla defesa e o contraditório constitucional.

11.2. Advertência, quando ocorrer atraso do início da prestação do serviço em até 10 (dez) dias da data fixada.

11.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, além de suspensão de até 2 (dois) anos para participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, quando o prestador deixar de atender às especificações técnicas dos serviços, previstas no edital, contrato ou instrumento equivalente.

11.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, o ressarcimento ao Erário dos prejuízos causados, bem como o decurso do prazo de suspensão previsto no subitem anterior.

11.5. Multa diária de 0,5 % (meio por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega final da obra.



11.6. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

11.7. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente à Secretaria de Finanças no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, ainda, cobradas judicialmente.

11.8. Caso o valor da multa imposta seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.

11.9. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste contrato, nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais.

11.10. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.

11.11. As penalidades terão aplicação sob competência do Prefeito.

11.12. Toda e qualquer irregularidade constatada será oficializada a contratada para que a mesma se manifeste, a título de defesa prévia. Julgada procedente a irregularidade, será aplicada a multa devida, a qual será recolhida aos cofres públicos municipais até o dia do seu vencimento. Se acatada a defesa apresentada pela contratada, a notificação será considerada sem efeito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESILIÇÃO

12.1. A resilição do contrato dar-se-á por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS

13.1 As revisões dos preços registrados dos serviços, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, poderão ocorrer através de processo fundamentado e que comprove alteração nos custos por meio de documentação a ser analisada pela Representação da Procuradoria Geral do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ASSECURATÓRIA INTER PARTES

14.1 A CONTRATADA fica inteiramente responsável de ressarcir a contratante, em casos de pagamentos advindos de condenação da Justiça do Trabalho, por reclusões ajuizadas por seus funcionários.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. É vedado a CONTRATADA subcontratar ou transferir Contrato, sem estar expressamente autorizada por escrito pela Prefeitura.

15.2. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita da Prefeitura, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

15.2.1. Em caso de subcontratação, a CONTRATADA permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA DE CONTRATO

16.1 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 05% (Cinco por cento) do valor total do contrato, ou seja, a R\$ R\$ 1.266.745,40 (Um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), optando pela modalidade:

- a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b) Seguro-garantia; ou
- c) Fiança bancária.

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

17.1. A CONTRATADA, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações e/ou indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

17.2. Ao indicar o Responsável Técnico e o preposto que representará a CONTRATADA durante a execução dos serviços, a CONTRATADA se obriga a comprovar o recolhimento e anotação da correspondência ART-CREA/RRT-CAU.

17.3. Caso a CONTRATADA venha a substituir o Responsável Técnico no decorrer da execução dos serviços, se obriga a apresentar para aprovação prévia da Prefeitura os dados e as qualificações técnicas do novo candidato.


17.4. A CONTRATADA reconhece ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Contrato, dos locais e de todas as condições gerais epeculiares dos serviços a serem executados, não podendo invovarnenhumdesconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento domesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1 Fica eleito o foro da Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18.2 E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes CONTRATANTES o presente instrumento contratual, em 03 (Três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam.

Eunápolis – Ba, 21 de Setembro de 2020.



CONTRATADA



CONTRATANTE

Testemunhas:

C.P.F:

C.P.F:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI 22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEO CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
1.0			AVENIDA GOVERNADOR VALADARES					95.765,19
1.1			TERRAPLANAGEM					23.952,45
1.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.040,00	0,38	0,46	478,40
1.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	260,00	1,37	1,68	436,80
1.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	540,80	0,54	0,66	356,93
1.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XK M	8.112,00	0,98	1,20	9.734,40
1.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.040,00	1,65	2,02	2.100,80
1.1.6	83338	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	208,00	2,15	2,63	547,04
1.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (INUIDADE- M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XK M	6.760,00	0,98	1,20	8.112,00
1.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	1.040,00	0,22	0,27	280,80
1.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	208,00	7,49	9,16	1.905,28
1.2			PAVIMENTAÇÃO					53.126,73
1.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	1.040,00	6,28	7,68	7.987,20
1.2.2	93177	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	814,05	0,99	1,21	985,00
1.2.3	96402	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	M2	1.040,00	1,62	1,98	2.059,20
1.2.4	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	313,56	0,99	1,21	379,41
1.2.5	97919	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.874,40	0,53	0,65	1.218,36
	93177	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	TXKM	2.887,89	0,99	1,21	3.494,34
1.2.6	99814	ORSE	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	1.040,00	1,39	1,70	1.768,00
1.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	31,20	881,42	1.078,51	33.649,51
1.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XK M	1.248,00	0,79	0,97	1.210,56
1.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	79,82	3,84	4,70	375,15
1.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					18.686,01
1.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	260,00	38,31	46,88	12.188,80
1.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	260,00	5,95	7,28	1.892,80
1.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	52,00	3,67	4,49	233,48
1.3.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	39,00	35,48	43,41	1.692,99
1.3.5	COMP PME-01	COMP- PME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS, REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO ÁREA = 0,25 M², C/ SUPORTE DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2")	UND	2,00	235,57	288,24	576,48
1.3.6	COMP PME-02	COMP- PME	REDUTOR DE VELOCIDADE COM 7M DE COMPRIMENTO DO TIPO LOMBADA, EXECUTADO EM CBUQ, INCLUINDO PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA AÇRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR AMARELA, DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA.	UND	1,00	1.326,47	1.623,06	1.623,06
1.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.040,00	0,38	0,46	478,40
2.0			RUA ITABIRA					76.374,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERIO BATISTA DE OLIVEIRA - 19/11/2020 10:17:55
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento: b72208b0-7caf-4e81-be05-2c32b60130d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI 22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEG. CÓDIGO	ORGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
2.1			TERRAPLANAGEM					17.964,34
2.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	780,00	0,38	0,46	358,80
2.1.2	74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	195,00	1,37	1,68	327,60
2.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	405,60	0,54	0,66	267,70
2.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM M	6.084,00	0,98	1,20	7.300,80
2.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	780,00	1,65	2,02	1.575,60
2.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASALHO)	M3	156,00	2,15	2,63	410,28
2.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM M	5.070,00	0,98	1,20	6.084,00
2.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	780,00	0,22	0,27	210,60
2.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	156,00	7,49	9,16	1.428,96
2.2			PAVIMENTAÇÃO					39.843,35
2.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	780,00	6,28	7,68	5.990,40
2.2.2	93177	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	609,03	0,99	1,21	736,93
2.2.3	96402	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	M2	780,00	1,62	1,98	1.544,40
2.2.4	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	235,17	0,99	1,21	284,56
2.2.5	97919	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	1.405,60	0,53	0,65	913,64
2.2.6	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	2.166,10	0,99	1,21	2.620,98
2.2.7	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	780,00	1,39	1,70	1.326,00
2.2.8	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	23,40	881,42	1.078,51	25.237,13
2.2.9	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM M	936,00	0,79	0,97	907,92
2.2.10	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	59,87	3,84	4,70	281,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI 22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PECO CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
2.3 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 18.565,42								
2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	260,00	38,31	46,88	12.188,80
2.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	260,00	5,95	7,28	1.892,80
2.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	52,00	3,67	4,49	233,48
2.3.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	39,00	35,48	43,41	1.692,99
2.3.5	COMP PME-01	COMP- PME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS, REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO ÁREA = 0,25 M², C/ SUPORTE DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2")	UND	2,00	235,57	288,24	576,48
2.3.6	COMP PME-02	COMP- PME	REDUTOR DE VELOCIDADE COM 7M DE COMPRIMENTO DO TIPO LOMBADA, EXECUTADO EM CBUQ, INCLUINDO PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR AMARELA, DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA.	UND	1,00	1.326,47	1.623,07	1.623,07
2.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	780,00	0,38	0,46	358,80
3.0 RUA JACINTO 60.289,31								
3.1 TERRAPLANAGEM 14.509,66								
3.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	630,00	0,38	0,46	289,80
3.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	157,50	1,37	1,68	264,60
3.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	327,60	0,54	0,66	216,22
3.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XK M	4.914,00	0,98	1,20	5.896,80
3.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	630,00	1,65	2,02	1.272,60
3.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASALHO)	M3	126,00	2,15	2,63	331,38
3.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XK M	4.095,00	0,98	1,20	4.914,00
3.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	630,00	0,22	0,27	170,10
3.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	126,00	7,49	9,16	1.154,16
3.2 PAVIMENTAÇÃO 32.167,79								
3.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	630,00	6,28	7,68	4.838,40
3.2.2	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	494,46	0,99	1,21	598,30
3.2.3	96402	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	630,00	1,62	1,98	1.247,40
3.2.4	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	192,96	0,99	1,21	233,48
3.2.5	97919	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	1.135,60	0,53	0,65	738,14
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.749,30	0,99	1,21	2.116,66
3.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	630,00	1,39	1,70	1.071,00
3.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	18,90	881,42	1.078,51	20.383,84
3.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XK M	756,00	0,79	0,97	733,32
3.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	48,35	3,84	4,70	227,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL : DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI 22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEG CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
3.3 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								13.571,86
3.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	180,00	38,31	46,88	8.438,40
3.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	180,00	5,95	7,28	1.310,40
3.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	36,00	3,67	4,49	161,64
3.3.4	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAS-MOLAS)	m²	27,00	35,48	43,41	1.172,07
3.3.5	COMP PME-01	COMP- PME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS, REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO ÁREA = 0,25 M². C/ SUPORTE DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2")	UND	2,00	235,57	288,24	576,48
3.3.6	COMP PME-02	COMP- PME	REDUTOR DE VELOCIDADE COM 7M DE COMPRIMENTO DO TIPO LOMBADA, EXECUTADO EM CBUQ, INCLUINDO PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR AMARELA, DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA.	UND	1,00	1.326,47	1.623,07	1.623,07
3.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	630,00	0,38	0,46	289,80
4.0 RUA JEQUITINHONHA								251.785,26
4.1 TERRAPLANAGEM								61.262,99
4.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.660,00	0,38	0,46	1.223,60
4.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	665,00	1,37	1,68	1.117,20
4.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	1.383,20	0,54	0,66	912,91
4.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM M	20.748,00	0,98	1,20	24.897,60
4.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.660,00	1,65	2,02	5.373,20
4.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASALHO)	M3	532,00	2,15	2,63	1.399,16
4.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM M	17.290,00	0,98	1,20	20.748,00
4.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	2.660,00	0,22	0,27	718,20
4.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	532,00	7,49	9,16	4.873,12
4.2 PAVIMENTAÇÃO								135.887,20
4.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M2	2.660,00	6,28	7,68	20.428,80
4.2.2	93177	SINAPI	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	2.086,38	0,99	1,21	2.524,52
4.2.3	96402	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.660,00	1,62	1,98	5.266,80
4.2.4	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	801,99	0,99	1,21	970,41
4.2.5	97919	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	4.794,00	0,53	0,65	3.116,10
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	7.386,51	0,99	1,21	8.937,68
4.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.660,00	1,39	1,70	4.522,00
4.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	79,80	881,42	1.078,51	86.065,10
4.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM M	3.192,00	0,79	0,97	3.096,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA	
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA	
RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI
	22,36%

ITEM	REFERÊNCIA DE PEG. CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
4.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	204,16	3,84	4,70	959,55
4.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					54.615,07
4.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	760,00	38,31	46,88	35.628,80
4.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	760,00	5,95	7,28	5.532,80
4.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	152,00	3,67	4,49	682,48
4.3.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	114,00	35,48	43,41	4.948,74
4.3.5	COMP PME-01	COMP-PME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS, REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO ÁREA = 0,25 M², C/ SUPORTE DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2")	UND	6,00	235,57	288,24	1.729,44
4.3.6	COMP PME-02	COMP-PME	REDUTOR DE VELOCIDADE COM 7M DE COMPRIMENTO DO TIPO LOMBADA, EXECUTADO EM CBUQ, INCLUINDO PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR AMARELA, DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA.	UND	3,00	1.326,47	1.623,07	4.869,21
4.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.660,00	0,38	0,46	1.223,60
5.0			RUA 01					310.634,32
5.1			TERRAPLANAGEM					73.239,22
5.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.180,00	0,38	0,46	1.462,80
5.1.2	74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	795,00	1,37	1,68	1.335,60
5.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	1.653,60	0,54	0,66	1.091,38
5.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM M	24.804,00	0,98	1,20	29.764,80
5.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.180,00	1,65	2,02	6.423,60
5.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	636,00	2,15	2,63	1.672,68
5.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM M	20.670,00	0,98	1,20	24.804,00
5.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	3.180,00	0,22	0,27	858,60
5.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	636,00	7,49	9,16	5.825,76
5.2			PAVIMENTAÇÃO					162.446,91
5.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	3.180,00	6,28	7,68	24.422,40
5.2.2	93177	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	TXKM	2.490,39	0,99	1,21	3.013,37
5.2.3	96402	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	3.180,00	1,62	1,98	6.296,40
5.2.4	93177	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	958,77	0,99	1,21	1.160,11
5.2.5	97919	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	5.731,20	0,53	0,65	3.725,28
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	8.830,45	0,99	1,21	10.684,85
5.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.180,00	1,39	1,70	5.406,00
5.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	95,40	881,42	1.078,51	102.889,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA	
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA	
RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI
	22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEG. CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
5.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	3.816,00	0,79	0,97	3.701,52
5.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	244,07	3,84	4,70	1.147,13
5.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					74.948,19
5.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.060,00	38,31	46,88	49.692,80
5.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	1.060,00	5,95	7,28	7.716,80
5.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	212,00	3,67	4,49	951,88
5.3.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	159,00	35,48	43,41	6.902,19
5.3.5	COMP PME-01	COMP- PME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS, REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO ÁREA = 0,25 M², C/SUPORTE DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2")	UND	6,00	235,57	288,24	1.729,44
5.3.6	COMP PME-02	COMP- PME	REDUTOR DE VELOCIDADE COM 7M DE COMPRIMENTO DO TIPO LOMBADA, EXECUTADO EM CBUQ, INCLUINDO PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR AMARELA, DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA.	UND	4,00	1.326,47	1.623,07	6.492,28
5.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3.180,00	0,38	0,46	1.462,80
6.0			RUA 02					310.634,32
6.1			TERRAPLANAGEM					73.239,22
6.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.180,00	0,38	0,46	1.462,80
6.1.2	74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	795,00	1,37	1,68	1.335,60
6.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	1.653,60	0,54	0,66	1.091,38
6.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM	24.804,00	0,98	1,20	29.764,80
6.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.180,00	1,65	2,02	6.423,60
6.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	636,00	2,15	2,63	1.672,68
6.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	20.670,00	0,98	1,20	24.804,00
6.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	3.180,00	0,22	0,27	858,60
6.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	636,00	7,49	9,16	5.825,76
6.2			PAVIMENTAÇÃO					162.448,91
6.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	3.180,00	6,28	7,68	24.422,40
6.2.2	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	2.490,39	0,99	1,21	3.013,37
6.2.3	96402	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.180,00	1,62	1,98	6.296,40
6.2.4	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	958,77	0,99	1,21	1.160,11
6.2.5	97919	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	5.731,20	0,53	0,65	3.725,28
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	8.830,45	0,99	1,21	10.684,85
6.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	3.180,00	1,39	1,70	5.406,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA	
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA	
RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI
	22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEG. CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
6.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	95,40	881,42	1.078,51	102.889,85
6.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	3.816,00	0,79	0,97	3.701,52
6.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	244,07	3,84	4,70	1.147,13
6.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					74.948,19
6.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.060,00	38,31	46,88	49.692,80
6.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	1.060,00	5,95	7,28	7.716,80
6.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	212,00	3,67	4,49	951,88
6.3.4	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	159,00	35,48	43,41	6.902,19
6.3.5	COMP PME-01	COMP-PME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS, REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO ÁREA = 0,25 M², C/ SUPORTE DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2")	UND	6,00	235,57	288,24	1.729,44
6.3.6	COMP PME-02	COMP-PME	REDUTOR DE VELOCIDADE COM 7M DE COMPRIMENTO DO TIPO LOMBADA, EXECUTADO EM CBUQ, INCLUINDO PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR AMARELA, DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA.	UND	4,00	1.326,47	1.623,07	6.492,28
6.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3.180,00	0,38	0,46	1.462,80
7.0			RUA JORDÂNIA					243.895,08
7.1			TERRAPLANAGEM					59.650,81
7.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.590,00	0,38	0,46	1.191,40
7.1.2	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	647,50	1,37	1,68	1.087,80
7.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	1.346,80	0,54	0,66	888,89
7.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM	20.202,00	0,98	1,20	24.242,40
7.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.590,00	1,65	2,02	5.231,80
7.1.6	83338	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASALHO)	M3	518,00	2,15	2,63	1.362,34
7.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	16.835,00	0,98	1,20	20.202,00
7.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	2.590,00	0,22	0,27	699,30
7.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	518,00	7,49	9,16	4.744,88
7.2			PAVIMENTAÇÃO					132.315,86
7.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30	M2	2.590,00	6,28	7,68	19.891,20
7.2.2	93177	SINAPI	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	2.032,11	0,99	1,21	2.458,85
7.2.3	96402	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.590,00	1,62	1,98	5.128,20
7.2.4	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	783,90	0,99	1,21	948,52
7.2.5	97919	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	4.668,00	0,53	0,65	3.034,20
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	7.192,22	0,99	1,21	8.702,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA	
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA	
RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI
	22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEC CÓDIGO	ORGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
7.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.590,00	1,39	1,70	4.403,00
7.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	77,70	881,42	1.078,51	83.800,23
7.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	3.108,00	0,79	0,97	3.014,76
7.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	198,79	3,84	4,70	934,31
7.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					51.728,41
7.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	740,00	38,31	46,88	34.691,20
7.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	740,00	5,95	7,28	5.387,20
7.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	148,00	3,67	4,49	664,52
7.3.4	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	111,00	35,48	43,41	4.818,51
7.3.5	COMP PME-01	COMP- PME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS, REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO ÁREA = 0,25 M², C/ SUPORTE DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2")	UND	6,00	235,57	288,24	1.729,44
7.3.6	COMP PME-02	COMP- PME	REDUTOR DE VELOCIDADE COM 7M DE COMPRIMENTO DO TIPO LOMBADA, EXECUTADO EM CBUQ, INCLUINDO PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR AMARELA, DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA.	UND	2,00	1.326,47	1.623,07	3.246,14
7.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.590,00	0,38	0,46	1.191,40
8.0			RUA DO LAGO					35.987,28
10.1			TERRAPLANAGEM					9.212,48
10.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	400,00	0,38	0,46	184,00
10.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	100,00	1,37	1,68	168,00
10.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	208,00	0,54	0,66	137,28
10.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM	3.120,00	0,98	1,20	3.744,00
10.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	400,00	1,65	2,02	808,00
10.1.6	83338	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASALHO)	M3	80,00	2,15	2,63	210,40
10.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	2.600,00	0,98	1,20	3.120,00
10.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	400,00	0,22	0,27	108,00
10.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	80,00	7,49	9,16	732,80
10.2			PAVIMENTAÇÃO					20.433,85
10.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	400,00	6,28	7,68	3.072,00
10.2.2	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	313,56	0,99	1,21	379,41
10.2.3	96402	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	400,00	1,62	1,98	792,00
10.2.4	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	120,60	0,99	1,21	145,93
10.2.5	97919	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA /DMT= 40 KM	TXKM	720,80	0,53	0,65	468,52
93177	SINAPI		(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.110,73	0,99	1,21	1.343,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI 22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEÇ CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
10.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	400,00	1,39	1,70	680,00
10.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	12,00	881,42	1.078,51	12.942,12
10.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	480,00	0,79	0,97	465,60
10.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	30,70	3,84	4,70	144,29
10.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					6.340,95
10.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00	38,31	46,88	4.688,00
10.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	100,00	5,95	7,28	728,00
10.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	20,00	3,67	4,49	89,80
10.3.4	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	15,00	35,48	43,41	651,15
10.3.5	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	400,00	0,38	0,46	184,00
11.0			RUA CAMINHO DO FORTE					35.987,28
11.1			TERRAPLANAGEM					9.212,48
11.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	400,00	0,38	0,46	184,00
11.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	100,00	1,37	1,68	168,00
11.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	208,00	0,54	0,66	137,28
11.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM	3.120,00	0,98	1,20	3.744,00
11.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	400,00	1,65	2,02	808,00
11.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASALHO)	M3	80,00	2,15	2,63	210,40
11.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	2.600,00	0,98	1,20	3.120,00
11.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	400,00	0,22	0,27	108,00
11.1.9	96388	SINAPI	EXECUCAO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	80,00	7,49	9,16	732,80
11.2			PAVIMENTAÇÃO					20.433,85
11.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M2	400,00	6,28	7,68	3.072,00
11.2.2	93177	SINAPI	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	313,56	0,99	1,21	379,41
11.2.3	96402	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	400,00	1,62	1,98	792,00
11.2.4	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	120,60	0,99	1,21	145,93
11.2.5	97919	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	720,80	0,53	0,65	468,52
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.110,73	0,99	1,21	1.343,98
11.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	400,00	1,39	1,70	680,00
11.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	12,00	881,42	1.078,51	12.942,12
11.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	480,00	0,79	0,97	465,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA	
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA	
RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI
	22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PECO CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
11.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	30,70	3,84	4,70	144,29
11.3								6.340,95
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
11.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00	38,31	46,88	4.688,00
11.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	100,00	5,95	7,28	728,00
11.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	20,00	3,67	4,49	89,80
11.3.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	15,00	35,48	43,41	651,15
11.3.5	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	400,00	0,38	0,46	184,00
12.0								35.987,28
RUA THAILÂNDIA								
12.1								9.212,48
TERRAPLANAGEM								
12.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	400,00	0,38	0,46	184,00
12.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	100,00	1,37	1,68	168,00
12.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	208,00	0,54	0,66	137,28
12.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XK M	3.120,00	0,98	1,20	3.744,00
12.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	400,00	1,65	2,02	808,00
12.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASALHO)	M3	80,00	2,15	2,63	210,40
12.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XK M	2.600,00	0,98	1,20	3.120,00
12.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	400,00	0,22	0,27	108,00
12.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	80,00	7,49	9,16	732,80
12.2								20.433,85
PAVIMENTAÇÃO								
12.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	400,00	6,28	7,68	3.072,00
12.2.2	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	313,56	0,99	1,21	379,41
12.2.3	96402	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	400,00	1,62	1,98	792,00
12.2.4	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	120,60	0,99	1,21	145,93
12.2.5	97919	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	720,80	0,53	0,65	468,52
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.110,73	0,99	1,21	1.343,98
12.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	400,00	1,39	1,70	680,00
12.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	12,00	881,42	1.078,51	12.942,12
12.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XK M	480,00	0,79	0,97	465,60
12.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	30,70	3,84	4,70	144,29
12.3								6.340,95
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								

58

B



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - 19/11/2020 10:17:55
 Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=67220860-7ca1-4e81-be05-2c32b60130d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO: SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI 22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEG CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
12.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00	38,31	46,88	4.688,00
12.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	100,00	5,95	7,28	728,00
12.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	20,00	3,67	4,49	89,80
12.3.4	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	15,00	35,48	43,41	651,15
12.3.5	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	400,00	0,38	0,46	184,00
13.0			TRAVESSA DO VENTO					35.887,28
13.1			TERRAPLANAGEM					9.212,48
13.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	400,00	0,38	0,46	184,00
13.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	100,00	1,37	1,68	168,00
13.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	208,00	0,54	0,66	137,28
13.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XK M	3.120,00	0,98	1,20	3.744,00
13.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	400,00	1,65	2,02	808,00
13.1.6	83338	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	80,00	2,15	2,63	210,40
13.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XK M	2.600,00	0,98	1,20	3.120,00
13.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	400,00	0,22	0,27	108,00
13.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	80,00	7,49	9,16	732,80
13.2			PAVIMENTAÇÃO					20.433,85
13.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30	M2	400,00	6,28	7,68	3.072,00
13.2.2	93177	SINAPI	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	313,56	0,99	1,21	379,41
13.2.3	96402	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	400,00	1,62	1,98	792,00
13.2.4	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	120,80	0,99	1,21	145,93
13.2.5	97919	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	720,80	0,53	0,65	468,52
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.110,73	0,99	1,21	1.343,98
13.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	400,00	1,39	1,70	680,00
13.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	12,00	881,42	1.078,51	12.942,12
13.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XK M	480,00	0,79	0,97	465,60
13.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	30,70	3,84	4,70	144,29
13.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					6.340,95
13.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00	38,31	46,88	4.688,00
13.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	100,00	5,95	7,28	728,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI
	22,36%

ITEM	REFERÊNCIA DE PECO CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
13.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	20,00	3,67	4,49	89,80
13.3.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	15,00	35,48	43,41	651,15
13.3.5	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	400,00	0,38	0,46	184,00
14.0			RUA FLAMINGO (RECAPEAMENTO)					145.186,01
14.1			PAVIMENTAÇÃO					107.278,31
14.1.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	2.100,00	6,28	7,68	16.128,00
14.1.2	93177	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.646,19	0,99	1,21	1.991,89
14.1.3	96402	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	M2	2.100,00	1,62	1,98	4.158,00
14.1.4	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	633,15	0,99	1,21	766,11
14.1.5	97919	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	3.784,80	0,53	0,65	2.460,12
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	5.831,49	0,99	1,21	7.056,11
14.1.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.100,00	1,39	1,70	3.570,00
14.1.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	63,00	881,42	1.078,51	67.946,13
14.1.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XK M	2.520,00	0,79	0,97	2.444,40
14.1.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	161,18	3,84	4,70	757,55
14.2			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					37.907,70
14.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	600,00	38,31	46,88	28.128,00
14.2.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	600,00	5,95	7,28	4.368,00
14.2.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	120,00	3,67	4,49	538,80
14.2.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	90,00	35,48	43,41	3.906,90
14.2.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.100,00	0,38	0,46	966,00
15.0			RUA JOÃO DE BARRO (RECAPEAMENTO)					24.292,67
15.1			PAVIMENTAÇÃO					17.974,72
15.1.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	350,00	6,28	7,68	2.688,00
15.1.2	93177	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	350,00	0,99	1,21	423,50
15.1.3	96402	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	M2	350,00	1,62	1,98	693,00
15.1.4	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	108,54	0,99	1,21	131,33
15.1.5	97919	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	630,80	0,53	0,65	410,02
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	971,79	0,99	1,21	1.175,87
15.1.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	350,00	1,39	1,70	595,00
15.1.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	10,50	881,42	1.078,51	11.324,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA	
LOCAL : DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA	
RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI
	22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEG CÓDIGO	ORGÃO	DISCRIMIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
15.1.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM M	420,00	0,79	0,97	407,40
15.1.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	26,86	3,84	4,70	126,24
15.2			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					6.317,95
15.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00	38,31	46,88	4.688,00
15.2.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	100,00	5,95	7,28	728,00
15.2.3	83693	SINAPI	CAIXA EM MEIO FIO	m²	20,00	3,67	4,49	89,80
15.2.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	15,00	35,48	43,41	651,15
15.2.5	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	350,00	0,38	0,46	161,00
16.0			RUA JOÃO DE BARRO (PAVIMENTAÇÃO NOVA)					22.822,25
16.1			TERRAPLANAGEM					5.527,49
16.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	240,00	0,38	0,46	110,40
16.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	60,00	1,37	1,68	100,80
16.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	124,80	0,54	0,66	82,37
16.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM M	1.872,00	0,98	1,20	2.246,40
16.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	240,00	1,65	2,02	484,80
16.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	48,00	2,15	2,63	126,24
16.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM M	1.560,00	0,98	1,20	1.872,00
16.1.8	COMP PME-05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	240,00	0,22	0,27	64,80
16.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	48,00	7,49	9,16	439,68
16.2			PAVIMENTAÇÃO					12.258,80
16.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	240,00	6,28	7,68	1.843,20
16.2.2	93177	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	186,93	0,99	1,21	226,19
16.2.3	96402	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	240,00	1,62	1,98	475,20
16.2.4	93177	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	72,36	0,99	1,21	87,56
16.2.5	97919	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	432,40	0,53	0,65	281,06
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	666,44	0,99	1,21	806,39
16.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	240,00	1,39	1,70	408,00
16.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	7,20	881,42	1.078,51	7.765,27
16.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM M	288,00	0,79	0,97	279,36
16.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	18,42	3,84	4,70	86,57
16.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					5.035,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI 22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEG CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
16.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,00	38,31	46,88	3.750,40
16.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	80,00	5,95	7,28	582,40
16.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇA EM MEIO FIO	m²	16,00	3,67	4,49	71,84
16.3.4	72947	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	12,00	35,48	43,41	520,92
16.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	240,00	0,38	0,46	110,40
20.0			BEGO CURIÓ					34.728,50
20.1			TERRAPLANAGEM					8.060,92
20.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	350,00	0,38	0,46	161,00
20.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	87,50	1,37	1,68	147,00
20.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	182,00	0,54	0,66	120,12
20.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM M	2.730,00	0,98	1,20	3.276,00
20.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	350,00	1,65	2,02	707,00
20.1.6	83338	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASALHO)	M3	70,00	2,15	2,63	184,10
20.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM M	2.275,00	0,98	1,20	2.730,00
20.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	350,00	0,22	0,27	94,50
20.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	70,00	7,49	9,16	641,20
20.2			PAVIMENTAÇÃO					17.886,85
20.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30	M2	350,00	6,28	7,68	2.688,00
20.2.2	93177	SINAPI	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	277,38	0,99	1,21	335,63
20.2.3	96402	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	350,00	1,62	1,98	693,00
20.2.4	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	108,54	0,99	1,21	131,33
20.2.5	97919	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	630,80	0,53	0,65	410,02
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	971,79	0,99	1,21	1.175,87
20.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	350,00	1,39	1,70	595,00
20.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	10,50	881,42	1.078,51	11.324,36
20.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM M	420,00	0,79	0,97	407,40
20.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	26,86	3,84	4,70	126,24
20.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					8.780,73
20.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140,00	38,31	46,88	6.563,20
20.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	140,00	5,95	7,28	1.019,20

58

AB



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI 22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PED CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
20.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	28,00	3,67	4,49	125,72
20.3.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	21,00	35,48	43,41	911,61
20.3.5	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	350,00	0,38	0,46	161,00
21.0			RUA BEJA FLOR - MOISÉS REIS					19.385,40
21.1			TERRAPLANAGEM					4.237,74
21.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	184,00	0,38	0,46	84,64
21.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	46,00	1,37	1,68	77,28
21.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	95,68	0,54	0,66	63,15
21.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XK M	1.435,20	0,98	1,20	1.722,24
21.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	184,00	1,65	2,02	371,68
21.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASALHO)	M3	36,80	2,15	2,63	96,78
21.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XK M	1.196,00	0,98	1,20	1.435,20
21.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	184,00	0,22	0,27	49,68
21.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	36,80	7,49	9,16	337,09
21.2			PAVIMENTAÇÃO					9.398,62
21.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	184,00	6,28	7,68	1.413,12
21.2.2	93177	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	144,72	0,99	1,21	175,11
21.2.3	96402	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	M2	184,00	1,62	1,98	364,32
21.2.4	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	54,27	0,99	1,21	65,67
21.2.5	97919	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	331,60	0,53	0,65	215,54
21.2.6	93177	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	5,52	881,42	1.078,51	5.953,38
21.2.7	COMP - PME 038	PME	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XK M	220,80	0,79	0,97	214,18
21.2.8	95303	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	14,12	3,84	4,70	66,36
21.2.9	72891	SINAPI						
21.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					5.749,04
21.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	92,00	38,31	46,88	4.312,96
21.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	92,00	5,95	7,28	669,76
21.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	18,40	3,67	4,49	82,62
21.3.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	13,80	35,48	43,41	599,06
21.3.5	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	184,00	0,38	0,46	84,64
22.0			BECO BEJA FLOR					10.412,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SIGRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI 22,36%

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇO CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
22.1			TERRAPLANAGEM					2.072,81
22.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	90,00	0,38	0,46	41,40
22.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	22,50	1,37	1,68	37,80
22.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	46,80	0,54	0,66	30,89
22.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XK M	702,00	0,98	1,20	842,40
22.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	90,00	1,65	2,02	181,80
22.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASALHO)	M3	18,00	2,15	2,63	47,34
22.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XK M	585,00	0,98	1,20	702,00
22.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	90,00	0,22	0,27	24,30
22.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	18,00	7,49	9,16	164,88
22.2			PAVIMENTAÇÃO					4.603,72
22.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	90,00	6,28	7,68	691,20
22.2.2	93177	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	72,36	0,99	1,21	87,56
22.2.3	96402	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	M2	90,00	1,62	1,98	178,20
22.2.4	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	30,15	0,99	1,21	36,48
22.2.5	97919	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	162,40	0,53	0,65	105,56
22.2.6	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	250,00	0,99	1,21	302,50
22.2.7	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	90,00	1,39	1,70	153,00
22.2.8	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	2,70	881,42	1.078,51	2.911,98
22.2.9	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XK M	108,00	0,79	0,97	104,76
22.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	6,91	3,84	4,70	32,48
22.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					3.735,57
22.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	60,00	38,31	46,88	2.812,80
22.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	60,00	5,95	7,28	436,80
22.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	12,00	3,67	4,49	53,88
22.3.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRA- MOLAS)	m²	9,00	35,48	43,41	390,69
22.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	90,00	0,38	0,46	41,40
23.0			1ª TRAVESSA DOMINGOS REIS					66.716,88
23.1			TERRAPLANAGEM					16.121,84
23.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	700,00	0,38	0,46	322,00
23.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	175,00	1,37	1,68	294,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI
	22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEG CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
23.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	364,00	0,54	0,66	240,24
23.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM M	5.460,00	0,98	1,20	6.552,00
23.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	700,00	1,65	2,02	1.414,00
23.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASALHO)	M3	140,00	2,15	2,63	368,20
23.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM M	4.550,00	0,98	1,20	5.460,00
23.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPA LHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA	M2	700,00	0,22	0,27	189,00
23.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	140,00	7,49	9,16	1.282,40
23.2			PAVIMENTAÇÃO					35.759,59
23.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	700,00	6,28	7,68	5.376,00
23.2.2	93177	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	548,73	0,99	1,21	663,96
23.2.3	96402	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	M2	700,00	1,62	1,98	1.386,00
23.2.4	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	211,05	0,99	1,21	255,37
23.2.5	97919	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	1.261,60	0,53	0,65	820,04
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.943,95	0,99	1,21	2.352,18
23.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	700,00	1,39	1,70	1.190,00
23.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPA LHAMENTO.	M3	21,00	881,42	1.078,51	22.648,71
23.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM M	840,00	0,79	0,97	814,80
23.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	53,73	3,84	4,70	252,53
23.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					14.835,45
23.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	200,00	38,31	46,88	9.376,00
23.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPA LHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	200,00	5,95	7,28	1.456,00
23.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	40,00	3,67	4,49	179,60
23.3.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	30,00	35,48	43,41	1.302,30
23.3.5	COMP PME-01	COMP- PME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS, REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO ÁREA = 0,25 M², C/ SUPORTE DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2")	UND	2,00	235,57	288,24	576,48
23.3.6	COMP PME-02	COMP- PME	REDUTOR DE VELOCIDADE COM 7M DE COMPRIMENTO DO TIPO LOMBADA, EXECUTADO EM CBUQ, INCLUINDO PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR AMARELA, DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA.	UND	1,00	1.326,47	1.623,07	1.623,07
23.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	700,00	0,38	0,46	322,00
24.0			2º TRAVESSA DOMINGOS REIS					66.716,88
24.1			TERRAPLANAGEM					16.121,84
24.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	700,00	0,38	0,46	322,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI 22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEG CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PG UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
24.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	175,00	1,37	1,68	294,00
24.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	364,00	0,54	0,66	240,24
24.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XK M	5.460,00	0,98	1,20	6.552,00
24.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	700,00	1,65	2,02	1.414,00
24.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASALHO)	M3	140,00	2,15	2,63	368,20
24.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XK M	4.550,00	0,98	1,20	5.460,00
24.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	700,00	0,22	0,27	189,00
24.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	140,00	7,49	9,16	1.282,40
24.2			PAVIMENTAÇÃO					35.759,59
24.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	700,00	6,28	7,68	5.376,00
24.2.2	93177	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	548,73	0,99	1,21	663,96
24.2.3	96402	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	M2	700,00	1,62	1,98	1.386,00
24.2.4	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	211,05	0,99	1,21	255,37
24.2.5	97919	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.261,60	0,53	0,65	820,04
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.943,95	0,99	1,21	2.352,18
24.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	700,00	1,39	1,70	1.190,00
24.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	21,00	881,42	1.078,51	22.648,71
24.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XK M	840,00	0,79	0,97	814,80
24.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	53,73	3,84	4,70	252,53
24.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					14.835,45
24.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	200,00	38,31	46,88	9.376,00
24.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	200,00	5,95	7,28	1.456,00
24.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRA-MOLAS)	m²	40,00	3,67	4,49	179,60
24.3.4	72947	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS, REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO ÁREA = 0,25 M², C/ SUPORTE DE TUBO ACO GALVANIZADO, DN 50 MM (2")	m³	30,00	35,48	43,41	1.302,30
24.3.5	COMP PME-01	COMP- PME	REDUTOR DE VELOCIDADE COM 7M DE COMPRIMENTO DO TIPO LOMBADA, EXECUTADO EM CBUQ, INCLUINDO PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR AMARELA, DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA.	UND	2,00	235,57	288,24	576,48
24.3.6	COMP PME-02	COMP- PME	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	UND	1,00	1.326,47	1.623,07	1.623,07
24.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	700,00	0,38	0,46	322,00
25.0			3º TRAVESSA DOMINGOS REIS					66.718,88
25.1			TERRAPLANAGEM					16.121,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI 22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEÇ CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
25.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	700,00	0,38	0,46	322,00
25.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	175,00	1,37	1,68	294,00
25.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	364,00	0,54	0,66	240,24
25.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XK M	5.460,00	0,98	1,20	6.552,00
25.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	700,00	1,65	2,02	1.414,00
25.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	140,00	2,15	2,63	368,20
25.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XK M	4.550,00	0,98	1,20	5.460,00
25.1.8	COMP PME -05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	700,00	0,22	0,27	189,00
25.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	140,00	7,49	9,16	1.282,40
25.2			PAVIMENTAÇÃO					35.759,59
25.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	700,00	6,28	7,68	5.376,00
25.2.2	93177	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	548,73	0,99	1,21	663,96
25.2.3	96402	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	M2	700,00	1,62	1,98	1.386,00
25.2.4	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	211,05	0,99	1,21	255,37
25.2.5	97919	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.261,60	0,53	0,65	820,04
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.943,95	0,99	1,21	2.352,18
25.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	700,00	1,39	1,70	1.190,00
25.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	21,00	881,42	1.078,51	22.648,71
25.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XK M	840,00	0,79	0,97	814,80
25.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	53,73	3,84	4,70	252,53
25.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					14.835,45
25.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	200,00	38,31	46,88	9.376,00
25.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	200,00	5,95	7,28	1.456,00
25.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	40,00	3,67	4,49	179,60
25.3.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRA- MOLAS)	m²	30,00	35,48	43,41	1.302,30
25.3.5	COMP PME-01	COMP- PME	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS, REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO ÁREA = 0,25 M², C/ SUPORTE DE TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2")	UND	2,00	235,57	288,24	576,48
25.3.6	COMP PME-02	COMP- PME	REDUTOR DE VELOCIDADE COM 7M DE COMPRIMENTO DO TIPO LOMBADA, EXECUTADO EM CBUQ, INCLUINDO PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR AMARELA, DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA.	UND	1,00	1.326,47	1.623,07	1.623,07
25.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	700,00	0,38	0,46	322,00
27.0			TRÁVESSA ÁGUAS CLARAS					22.822,25
27.1			TERRAPLANAGEM					5.527,49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERIO BATISTA DE OLIVEIRA - 19/11/2020 10:17:55
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b72208b0-7eaf-4c81-be05-2c32b60130d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA	
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA	
RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SICRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI
	22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEO CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
27.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE	M2	240,00	0,38	0,46	110,40
27.1.2	74205/00 1	SINAPI	SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M3	60,00	1,37	1,68	100,80
27.1.3	72844	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE	T	124,80	0,54	0,66	82,37
27.1.4	93589	SINAPI	CORTE DE SUBLEITO	M3	60,00	1,37	1,68	100,80
27.1.5	100576	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E	T	124,80	0,54	0,66	82,37
27.1.6	83338	SINAPI	SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	124,80	0,54	0,66	82,37
27.1.7	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA)	M3XK M	1.872,00	0,98	1,20	2.246,40
27.1.8	COMP PME-05	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA	M2	240,00	1,65	2,02	484,80
27.1.9	96388	SINAPI	PAVIMENTADA - 15KM	M3	48,00	2,15	2,83	126,24
27.2			REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE	M2	240,00	1,65	2,02	484,80
27.2.1	96401	SINAPI	ESPAESSURA	M2	240,00	1,65	2,02	484,80
27.2.2	93177	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A	M3	48,00	2,15	2,83	126,24
27.2.3	96402	SINAPI	CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3	M3XK M	1.560,00	0,98	1,20	1.872,00
27.2.4	93177	SINAPI	(CASCALHO)	M2	240,00	0,22	0,27	64,80
27.2.5	97919	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3	48,00	7,49	9,16	439,68
27.2.6	99814	ORSE	BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M2	240,00	0,22	0,27	64,80
27.2.7	COMP - PME 038	PME	(UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3	48,00	7,49	9,16	439,68
27.2.8	95303	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO	M3	48,00	7,49	9,16	439,68
27.2.9	72891	SINAPI	PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E	M3	48,00	7,49	9,16	439,68
27.2.10	72891	SINAPI	TRANSPORTE	M3	48,00	7,49	9,16	439,68
27.3			PAVIMENTAÇÃO					12.258,80
27.3.1	96401	SINAPI	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M2	240,00	6,28	7,68	1.843,20
27.3.2	93177	SINAPI	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM	TXKM	186,93	0,99	1,21	226,19
27.3.3	96402	SINAPI	CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA /	M2	240,00	1,62	1,98	475,20
27.3.4	93177	SINAPI	DMT= 603 KM	TXKM	72,36	0,99	1,21	87,56
27.3.5	97919	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	TXKM	432,40	0,53	0,65	281,06
27.3.6	93177	SINAPI	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM	TXKM	666,44	0,99	1,21	806,39
27.3.7	99814	ORSE	CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA /	M2	240,00	1,39	1,70	408,00
27.3.8	COMP - PME 038	PME	DMT= 603 KM	M3	7,20	881,42	1.078,51	7.765,27
27.3.9	95303	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A	M3XK M	288,00	0,79	0,97	279,36
27.3.10	72891	SINAPI	QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C,	T	18,42	3,84	4,70	86,57
27.3.11	72891	SINAPI	INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO	T	18,42	3,84	4,70	86,57
27.3.12	72891	SINAPI	COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	T	18,42	3,84	4,70	86,57
27.3.13	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA	M3XK M	288,00	0,79	0,97	279,36
27.3.14	72891	SINAPI	DMT= 40KM	T	18,42	3,84	4,70	86,57
27.3.15	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,	T	18,42	3,84	4,70	86,57
27.3.16	72891	SINAPI	COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	18,42	3,84	4,70	86,57
27.3.17			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					5.035,96
27.3.18	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	80,00	38,31	46,88	3.750,40
27.3.19	8424	ORSE	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	80,00	5,95	7,28	582,40
27.3.20	83693	SINAPI	100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	m²	16,00	3,67	4,49	71,84
27.3.21	72947	SINAPI	ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	m²	12,00	35,48	43,41	520,92
27.3.22	6191	ORSE	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	240,00	0,38	0,46	110,40
27.3.23			RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRA-					
27.3.24			MOLAS)					
27.3.25			LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)					
28.0			BECO MARQUÊS DE TAMANDARÉ					28.530,06
28.1			TERRAPLANAGEM					6.909,36
28.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE	M2	300,00	0,38	0,46	138,00
28.1.2	74205/00 1	SINAPI	SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M3	75,00	1,37	1,68	126,00
28.1.3	72844	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE	T	156,00	0,54	0,66	102,96
28.1.4	72844	SINAPI	CORTE DE SUBLEITO	T	156,00	0,54	0,66	102,96
28.1.5	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E	T	156,00	0,54	0,66	102,96
28.1.6	72844	SINAPI	SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	156,00	0,54	0,66	102,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
ANEXO I - AO CONTRATO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA	
OBJETO : EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BA LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNAPOLIS - BAHIA RDC 001-2020	
REF. DE PREÇO : SINAPI JUNHO/2020 BAHIA NÃO DESONERADA / ORSE 05-2020 NÃO DESONERADA / SIGRO-3 JAN/2020 NÃO DESONERADA	BDI 22,36%

ITEM	REFERENCIA DE PEÇ CÓDIGO	ÓRGÃO	DISCRIMIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO BDI	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL
28.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XK M	2.340,00	0,98	1,20	2.808,00
28.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	300,00	1,65	2,02	606,00
28.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	60,00	2,15	2,63	157,80
28.1.7	93589	SINAPI	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XK M	1.950,00	0,98	1,20	2.340,00
28.1.8	COMP PME-05	SINAPI	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	300,00	0,22	0,27	81,00
28.1.9	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	60,00	7,49	9,16	549,60
28.2			PAVIMENTAÇÃO					15.325,75
28.2.1	96401	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	300,00	6,28	7,68	2.304,00
28.2.2	93177	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	235,17	0,99	1,21	284,56
28.2.3	96402	SINAPI	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	M2	300,00	1,62	1,98	594,00
28.2.4	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	90,45	0,99	1,21	109,44
28.2.5	97919	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	540,80	0,53	0,65	351,52
	93177	SINAPI	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	833,23	0,99	1,21	1.008,20
28.2.6	99814	ORSE	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	300,00	1,39	1,70	510,00
28.2.7	COMP - PME 038	PME	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	9,00	881,42	1.078,51	9.706,59
28.2.8	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XK M	360,00	0,79	0,97	349,20
28.2.9	72891	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	23,03	3,84	4,70	108,24
28.3			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					6.294,95
28.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,00	38,31	46,88	4.688,00
28.3.2	8424	ORSE	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	100,00	5,95	7,28	728,00
28.3.3	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	20,00	3,67	4,49	89,80
28.3.4	72947	SINAPI	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	15,00	35,48	43,41	651,15
28.3.7	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	300,00	0,38	0,46	138,00
29.0			RUA PARAÍSO (RECAPEAMENTO)					142.079,96
29.1			TERRAPLANAGEM					33.856,86
29.1.1	COMP PME-04	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.470,00	0,38	0,46	676,20
29.1.2	74205/00 1	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	367,50	1,37	1,68	617,40
29.1.3	72844	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	764,40	0,54	0,66	504,50
29.1.4	93589	SINAPI	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XK M	11.466,00	0,98	1,20	13.759,20
29.1.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.470,00	1,65	2,02	2.969,40
29.1.6	83338	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	294,00	2,15	2,63	773,22