



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

REFERÊNCIA DE PREÇO / TABELA UTILIZADAS: SINAPI BA DEZ/2019 - ORSE-SE 11/2019 - SEINFRA-CE 12/2019 - TODAS NÃO DESONERADAS

DATA: 13 / 04 / 2020


BDI UTILIZADO : 25,00%

PLANILHA DE PREÇO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 5.354,91
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,88	R\$ 51,70	R\$ 97,20
1.2	3240	ORSE	DEMOLICAO DE PISO	M2	11,60	R\$ 17,26	R\$ 200,22
1.3	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	ML	13,80	R\$ 2,46	R\$ 33,95
1.4	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	11,60	R\$ 15,10	R\$ 175,16
1.5	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	17,10	R\$ 50,31	R\$ 860,30
1.6	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	36,00	R\$ 25,42	R\$ 915,12
1.7	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	36,00	R\$ 5,36	R\$ 192,96
1.8	10527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	200,00	R\$ 14,40	R\$ 2.880,00
2.0			AMPLIAÇÃO DO BANHEIRO NA GUARITA, REFORMA DA GUARITA E NOVO PORTÃO DE ACESSO				R\$ 24.707,42
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 168,74
2.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	3,40	R\$ 49,63	R\$ 168,74
2.2			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 58,38
2.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,61	R\$ 77,28	R\$ 47,14
2.2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,24	R\$ 46,85	R\$ 11,24
2.3			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				R\$ 3.278,25
2.3.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	0,42	R\$ 27,77	R\$ 11,66
2.3.2	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATAS, VIGAS E PILARES)	M3	1,50	R\$ 1.998,72	R\$ 2.998,08
2.3.5	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	ML	3,20	R\$ 43,56	R\$ 139,39

(3391A1)

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

REFERÊNCIA DE PREÇO / TABELA UTILIZADAS: SINAPI BA DEZ/2019 - ORSE-SE 11/2019 - SEINFRA-CE 12/2019 - TODAS NÃO DESONERADAS

DATA: 13 / 04 / 2020

BDI UTILIZADO : 25,00%

PLANILHA DE PREÇO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.3.6	93196	SINAPI	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS ATÉ DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	ML	2,30	R\$ 56,14	R\$ 129,12
2.4			TROCA DE PISO				R\$ 1.717,48
2.4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	12,64	R\$ 41,81	R\$ 528,48
2.4.2	7656	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	12,64	R\$ 22,74	R\$ 287,43
2.4.3	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	12,64	R\$ 63,27	R\$ 799,73
2.4.4	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	ML	13,80	R\$ 7,38	R\$ 101,84
2.5			ALVENARIAS				R\$ 476,69
2.5.1	87490	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,90	R\$ 48,15	R\$ 476,69
2.6			REVESTIMENTO				R\$ 2.430,99
			AMPLIAÇÃO				
2.6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	19,80	R\$ 4,08	R\$ 80,78
2.6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,80	R\$ 35,52	R\$ 703,30
2.6.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	9,90	R\$ 51,83	R\$ 513,12
			RECUPERAÇÃO DE PAREDES DANIFICADAS				

34014

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

REFERÊNCIA DE PREÇO / TABELA UTILIZADAS: SINAPI BA DEZ/2019 - ORSE-SE 11/2019 - SEINFRA-CE 12/2019 - TODAS NÃO DESONERADAS

DATA: 13 / 04 / 2020


BDI UTILIZADO : 25,00%

PLANILHA DE PREÇO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.6.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,25	R\$ 4,08	R\$ 25,50
2.6.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,25	R\$ 35,52	R\$ 222,00
2.6.6	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	17,10	R\$ 51,83	R\$ 886,29
2.7			PINTURA				R\$ 307,29
2.7.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETOS	M2	9,90	R\$ 2,89	R\$ 28,61
2.7.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,90	R\$ 14,57	R\$ 144,24
2.7.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,90	R\$ 13,58	R\$ 134,44
2.8			COBERTURA				R\$ 1.531,69
2.8.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1,68	R\$ 72,14	R\$ 121,20
2.8.2	94225	SINAPI	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	1,68	R\$ 28,64	R\$ 48,12
2.8.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1,68	R\$ 34,73	R\$ 58,35
2.8.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1,40	R\$ 47,47	R\$ 66,46
2.8.5	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	4,40	R\$ 49,69	R\$ 218,64
2.8.6	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA)	M2	1,68	R\$ 53,64	R\$ 90,12
2.8.7	10656	ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO, INSTALADO NO BANHEIRO	M2	12,90	R\$ 72,00	R\$ 928,80
2.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS				R\$ 1.129,33

(341141)

Jey



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

REFERÊNCIA DE PREÇO / TABELA UTILIZADAS: SINAPI BA DEZ/2019 - ORSE-SE 11/2019 - SEINFRA-CE 12/2019 - TODAS NÃO DESONERADAS

DATA: 13 / 04 / 2020

BDI UTILIZADO : 25,00%

PLANILHA DE PREÇO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.1	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	R\$ 167,36	R\$ 334,72
2.9.2	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	R\$ 141,41	R\$ 565,64
2.9.3	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	R\$ 33,73	R\$ 33,73
2.9.4	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	R\$ 65,08	R\$ 195,24
2.9.5	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 140,01	R\$ 140,01
2.9.6	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	1,00	R\$ 57,82	R\$ 57,82
2.9.7	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 10,54	R\$ 10,54
2.9.8	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 79,18	R\$ 79,18
2.9.9	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 86,38	R\$ 86,38
2.9.10	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 28,98	R\$ 28,98
2.9.11	89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 23,81	R\$ 47,62

(31014)



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

REFERÊNCIA DE PREÇO / TABELA UTILIZADAS: SINAPI BA DEZ/2019 - ORSE-SE 11/2019 - SEINFRA-CE 12/2019 - TODAS NÃO DESONERADAS

DATA: 13 / 04 / 2020


BDI UTILIZADO : 25,00%

PLANILHA DE PREÇO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.12	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	R\$ 59,17	R\$ 355,02
2.9.13	10319	ORSE	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,40 X 1,20 M	UN	1,00	R\$ 9.368,67	R\$ 9.368,67
2.9.14	1733	ORSE	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FURO E DIMENSÕES INTERNAS DE 1,00 X 1,00 X 1,00 M	UN	1,00	R\$ 1.083,10	R\$ 1.083,10
2.10			ESQUADRIAS				R\$ 13.608,58
2.10.1	1988	ORSE	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	ML	0,40	R\$ 89,46	R\$ 35,78
2.10.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	1,40	R\$ 86,68	R\$ 121,35
2.10.3	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	3,20	R\$ 246,65	R\$ 789,28
2.10.4	72118	ORSE	BASCULA COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	0,24	R\$ 236,82	R\$ 56,84
2.10.5	7640	ORSE	GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) - ALTURA 2,30.	M2	19,55	R\$ 553,93	R\$ 10.829,33
2.10.6	1276	ORSE	KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V	UND	1,00	R\$ 1.776,00	R\$ 1.776,00
3.0			REVESTIMENTO EM MURO INTERNO				R\$ 10.879,68
3.1	87529	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	224,00	R\$ 35,52	R\$ 7.956,48
3.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	224,00	R\$ 2,46	R\$ 551,04
3.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	224,00	R\$ 10,59	R\$ 2.372,16

343,101

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA
**VICENTE
CARVALHO**

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

REFERÊNCIA DE PREÇO / TABELA UTILIZADAS: SINAPI BA DEZ/2019 - ORSE-SE 11/2019 - SEINFRA-CE 12/2019 - TODAS NÃO DESONERADAS

DATA: 13 / 04 / 2020

BDI UTILIZADO : 25,00%


PLANILHA DE PREÇO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)
4.0			PINTURA GERAL DO PRÉDIO				R\$ 138.998,84
4.1	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	655,00	R\$ 6,11	R\$ 4.002,05
4.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	655,00	R\$ 14,57	R\$ 9.543,35
4.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.598,34	R\$ 13,58	R\$ 76.025,46
4.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	876,36	R\$ 15,65	R\$ 13.715,03
4.5	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	299,65	R\$ 27,29	R\$ 8.177,45
4.6	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	287,55	R\$ 31,32	R\$ 9.006,07
4.7	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO PNE	M2	8,64	R\$ 17,46	R\$ 150,85
4.8	C0589	SEINFRA	CAIAÇÃO EM PAREDE EXTERNA COM TRÊS DEMÃOS, INCLUSO OLEO DE LINHACA	M2	2.347,20	R\$ 7,83	R\$ 18.378,58
5.0			CONSTRUÇÃO DE RAMPA				R\$ 34.669,12
5.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	44,00	R\$ 49,63	R\$ 2.183,72
5.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	7,04	R\$ 77,28	R\$ 544,05
5.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,22	R\$ 46,85	R\$ 197,71
5.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	17,60	R\$ 27,77	R\$ 488,75
5.5	87469	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	52,80	R\$ 80,83	R\$ 4.267,82
5.6	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	34,32	R\$ 116,55	R\$ 4.000,00



(3441)

[Handwritten signatures and marks]



CONSTRUTORA
**VICENTE
CARVALHO**

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

REFERÊNCIA DE PREÇO / TABELA UTILIZADAS: SINAPI BA DEZ/2019 - ORSE-SE 11/2019 - SEINFRA-CE 12/2019 - TODAS NÃO DESONERADAS

DATA: 13 / 04 / 2020

BDI UTILIZADO : 25,00%

PLANILHA DE PREÇO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)
5.7	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	52,80	R\$ 4,08	R\$ 215,42
5.8	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	52,80	R\$ 35,52	R\$ 1.875,46
5.9	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	52,80	R\$ 2,46	R\$ 129,89
5.10	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	52,80	R\$ 10,59	R\$ 559,15
5.11	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	72,00	R\$ 41,81	R\$ 3.010,32
5.12	7656	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	72,00	R\$ 22,74	R\$ 1.637,28
5.13	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	7,50	R\$ 126,24	R\$ 946,80
5.14	72137	ORSE	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	64,50	R\$ 102,13	R\$ 6.587,39
5.15	12789	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UND	4,00	R\$ 822,87	R\$ 3.291,48
5.16	10224	ORSE	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M	12,00	R\$ 394,49	R\$ 4.733,88
6.0			ADMINISTRAÇÃO				R\$ 19.043,00
6.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	R\$ 33,32	R\$ 6.664,00
6.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	R\$ 107,12	R\$ 10.712,00
6.3	6519	ORSE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H	100,00	R\$ 16,67	R\$ 1.667,00



34521

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE EUNÁPOLIS

LOCAL: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

REFERÊNCIA DE PREÇO / TABELA UTILIZADAS: SINAPI BA DEZ/2019 - ORSE-SE 11/2019 - SEINFRA-CE 12/2019 - TODAS NÃO DESONERADAS

DATA: 13 / 04 / 2020

BDI UTILIZADO : 25,00%

PLANILHA DE PREÇO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)
7.0			DIVERSOS				R\$ 32.671,60
7.1	10700	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/MÃO-DE-OBRA COM CAMINHONETE TIPO STRADA OU SAVEIRO	H	200,00	R\$ 86,05	R\$ 17.210,00
7.2	72118	ORSE	RECUPERAÇÃO DE JANELA COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	20,00	R\$ 236,82	R\$ 4.736,40
7.3	C1873	SEINFRA	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	20,00	R\$ 53,22	R\$ 1.064,40
7.4	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ALMOXARIFADO	M2	10,92	R\$ 246,65	R\$ 2.693,42
7.5	10656	ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO, INSTALADO NO BANHEIRO	M2	33,02	R\$ 72,00	R\$ 2.377,44
7.6	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	1,00	R\$ 2.588,34	R\$ 2.588,34
7.7	10004	ORSE	BOTOEIRA DE DESTRAVE DE FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CONTROLE DE ACESSO	UND	1,00	R\$ 89,80	R\$ 89,80
7.8	10003	ORSE	FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL, 12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL)	UND	1,00	R\$ 106,50	R\$ 106,50
7.9	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	876,36	R\$ 2,06	R\$ 1.805,30
TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							R\$ 266.324,57

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO S.A.
 CNPJ 02.918.253/0001-74
 Josiel Nunes Carvalho
 CREA BA Nº 16.605 CRA BA Nº 26.237

34441



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO Nº: CT0272020		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15/04/2020 a 15/12/2020.	
CONTRATADO: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA - ME			
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO REFORMA PARA READEQUAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.			
PREPOSTO DO CONTRATADO: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA - ME		MÊS/ANO DA AVALIAÇÃO: SETEMBRO DE 2020	
Ocorrências			
DATA	EXECUÇÃO CONTRATUAL		
30/09/2020	OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS COM ÊXITO, EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI ACORDADO EM CONTRATO, CONFORME PODE SER COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DO MÊS. REF. 1ª MEDIÇÃO.		
DATA	PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS		
30/09/2020	NÃO FORAM DETECTADOS PROBLEMAS COM RELAÇÃO À DOCUMENTAÇÃO.		
DATA	RESULTADOS		
30/09/2020	CONSTATA-SE A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.		
NOME DO FISCAL: STEFANIE SANTOS COUTO		MATRÍCULA: 506	
ASSINATURA: 		DATA: 30/09/2020	









